Reporte técnico de cálculo de corriente continua (DC)

Sistema Web de Gestión de Proyectos Fotovoltaicos

Datos generales del proyecto

Proyecto	Prueba corrección	**Empresa**	Fortia Pv
Voltaje nominal	220	**Número de fases**	2
Número de módulos	15	**Número de inversores**	1
Voc del módulo	48.20	**Isc del módulo**	18.43
Modelo del módulo	JA Solar - JAM66D456-700/LB (700.00 W)	**Fecha de generación**	25/03/2026 22:23

Resultados por inversor / micro inversor

Inversor 1 - Solis S5-GC15K-LV

Número de series	2	**Número de módulos por inversor**	15
Módulos por cadena	Cad 1: 7, Cad 2: 8	**Metros lineales**	20.000
Calibre cable solar	12 AWG	**Hilos por tubería**	5
Amperaje protección	32.000 A	**Total de cadenas**	2
Total fusibles	4	**Metros totales cable**	80.000
Calibre tubería	Tubo 1/2" pared delgada	**Total tubos**	7
Condulets LL / LR / LB / T / C	0 / 0 / 1 / 0 / 0	**Total condulets**	1