Reporte técnico de dimensionamiento

Sistema Web de Gestión de Proyectos Fotovoltaicos

Resumen del proyecto

Proyecto	Prueba corrección	**Tipo de instalación**	INVERSOR
Número de inversores	1	**Voltaje nominal**	220
Número de módulos	15	**Potencia total (kW)**	10.5
Módulo seleccionado	JA Solar - JAM66D456-700/LB (700.00 W)	**Número de fases**	2

Configuración por inversor / micro inversor

Inversor 1 — Solis S5-GC15K-LV

Cadenas	2	**Módulos por inversor**	15
Módulos por cadena	Cad 1: 7 Cad 2: 8	**Tipo de equipo**	Inversor